Masz pomysł na co wydać 10mln?
Zgłoś projekt do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.
Czekamy do 7 lipca.

68

Uwaga: Punkty 1-7 są obowiązkowe.

1. Tytuł projektu

Odbudowa filii Biblioteki Raczyńskich na Podolanach

2. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Poznań, ul. Zakopiańska 36a, działka o nr 30/12 arkusz 4 obszar Golęcin należąca do Miasta Poznań w zarządzie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

3. Opis projektu

Proszę przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów.

Projekt zakłada odbudowę filii biblioteki miejskiej w jej dawnym miejscu, zgodnie z najnowszymi zasadami urządzania przestrzeni bibliotecznych, wyposażonej w miejsce na zbiory, wypożyczalnię i czytelnię (z możliwością przekształcania w miejsce spotkań kulturalnych) oraz miejsce do słuchania audiobooków (szczególnie ważne dla osób niedowidzących). Dodatkowo zaplanowano część komercyjną przeznaczoną na wynajem: kawiarnia lub salonik prasowy, pomieszczenie rady osiedla oraz Klub Seniora, która umożliwiłyby zdobycie środków finansowych na utrzymanie obiektu oraz nadanie mu charakteru kulturalnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców tej części Jeżyc.

Pierwotny budynek biblioteki powstał z inicjatywy lokalnej i kilkanaście lat temu został zburzony z powodu złego stanu technicznego. Społeczność tego rejonu podjęła działania w celu odbudowy filii zakładając Stowarzyszenie Odbudowy Biblioteki na Podolanach. Aktualnie filia biblioteki mieści się w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 62, w niewielkich pomieszczeniach bez dostępu do światła dziennego i bez dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami. Filia posiada 29 tys. woluminów i zbiory te ciągle się powiększają. Filia organizuje wiele imprez i spotkań kulturalnych dla tego rejonu, niestety liczba uczestników jest ograniczona przestrzenią filii.

4. Uzasadnienie

Proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób będzie służył mieszkańcom. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów.

Projekt wpisuje się w cele strategiczne Miasta Poznania do roku 2030, w szczególności: tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania, rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, humanizacja przestrzeni osiedlowej.

5. Beneficjenci projektu

Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają na realizacji projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów.

Wszyscy mieszkańcy obszaru Poznań-Jeżyce, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz dzieci i młodzieży - grup najczęściej korzystających z biblioteki i czytelni, a także seniorów z tego rejonu, dla których polepszyłby się komfort korzystania z zasobów bibliotecznych i którzy znaleźliby swoje miejsce w Klubie Seniora.

6. Szacunkowe koszty projektu

Proszę uwzględnić wszystkie składowe projektu oraz ich szacunkowe koszty.

Składowe części zadania:	Koszt:
1. dokumentacja projektowa.....	50.000 zł.....
2. realizacja.....	2.450.000 zł.....
RAZEM:	. 2.500.000 zł.....

7. Kontakt do pomysłodawców

Imię i Nazwisko:	Adres zamieszkania:	Kontakt (e-mail, telefon):
1. Piotr Zubielik.....		
2. Grażyna Wrońska.....		
3. Grażyna Dudzińska.....		

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe)

Zdjęcia, ekspertyzy, rekomendacje. – KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA przygotowana przez F3 ARCHITEKCI S.C., Poznań, ul. Mateckiego 4A/49
Zaświadczenie o utworzeniu stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Odbudowy Biblioteki na Podolanach

---

Więcej informacji na stronie **www.poznan.pl/konsultujemy**, e-mail: **budzet2014@um.poznan.pl**, tel. **61 646 33 44**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

- przeprowadzenia konsultacji w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w tym zamieszczenie przesłanego formularza zgłoszeniowego na stronie www.poznan.pl
- dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Poznania.

www.poznan.pl

POZnań*
*Miasto know-how

F3 ARCHITEKCI S.C.
M.PIATEK, M.ŚNIADEK, P.ŚNIADEK

UL. MATECKIEGO 4A/49, 60-689 POZNAŃ
TEL/FAX 061 84 111 95

PRACOWNIA@F3ARCHITEKCI.PL
WWW.F3ARCHITEKCI.PL

NIP 7810182077019 REGON 300964705
WBK 82 1090 1737 0000 0001 1025 8248

Odbudowa Biblioteki na Podolanach

przy ul. Zakopianskiej 36a w Poznaniu, z częścią komercyjną ‚Klubem Seniora 50+ oraz siedzibą Rady Osiedla i darmowym punktem dostępu do Internetu „

AUTORZY OPRACOWANIA

MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA ŚNIADEK WP-OIA/OKK/UpB/38/2009
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ŚNIADEK WP-OIA/OKK/UpB/37/2009
MGR INŻ. ARCH. MARCIN PIĄTEK

DATA: 21.03.2012

Spis treści

1. Mapa
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Program funkcjonalno-uzytkowy
4. Przykładowy schemat koncepcji budynku

1. Mapa

(m.p.)

ZARZĄD
GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO
GEOPOZ
61-655 Poznań, ul. Gronowa 20
tel. 82-71-500, fax 823-02-01
(22)

Województwo : *wielkopolskie*
Powiat: *Miasto Poznań*
Jednostka ewidencyjna:*Miasto Poznań*
Obręb[nazwa]:*Golęcin*
Obręb[numer]:*306401_1.0020*

OPIS I MAPA

nieruchomości gruntowej : Nr rej. księga wieczysta:*93891*

Miasto Poznań


(imię i nazwisko właściciela (nazwa)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Obręb	Arkusz mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Rodzaj użytków	klasa	Pow. działki [ha]
Golęcin	*04*	*30/12*	*ul.Zakopiańska 36a*	*Bi*		*0.0767*
Id dz : 306401_1.0020.AR_04.30/12						
słownie:siedemsetsześćdziesiątsiedem metrów kwadratowych powierzchni						

WYRYS MAPY

skala 1: 1000



Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Niniejszy wypis z rejestru gruntów i mapę (odrys) sporządzono wg. stanu z 2004 r.

530/04/6481
wyk. MJ

(pieczęć okrągła)


Poznań, dnia *4.10.2004r.*

Z podpisem urzędowym
Stefan Szulbiński
Kierownik Ośrodka Ewidencji Gruntów
ZGiKM GEOPOZ

REPRODUKCJA WZBRONIONA

MAPA ZASADNICZA

Skala 1:500



Reprodukcja zabroniona

Ob. 914/1/03 KERG 0520-911/1/03

Godło mapy. VI-66-a, b

MIASTO POZNAŃ

Obręb. Golęcin

Ark. 04 Dz. 30/12

Powierzchnia. 767 m²

Ks. wiecz. 93891

Właściciel. Miasto Poznań
w zarz. i uż. Społem
Poznańska Spółdzielnia Spożywców

Stan aktualny na dzień. 07.03.03

w zasięgu zlecenia — —

WYKONAWCA:

USŁUGI GEODEZYJNE

Jarosław Dłużyński

GEODETA UPRAWNIONY

60-374 Poznań, ul. Jesienna 13/2

tel. 8688-748

REGON 630496737 NIP 779-102-95-47

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ
w Poznaniu

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu w dniu 17.03.03 i zaewidencjonowano pod nr.

0520-911/1/03

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Poznań, dnia 17.03.03

z up. Prezydenta

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ZGiK/M GEOPOZ w Poznaniu

2. Dokumentacja fotograficzna



widok na działkę



widok na działkę



widok na działkę



widok na działkę



zabudowa sąsiednia



zabudowa sąsiednia

3. Program funkcjonalno-uzytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zamawiający:
.....

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania„Odbudowa Biblioteki na Podolanach przy ul. Zakopiańskiej 36a w Poznaniu, z częścią komercyjną ,Klubem Seniora 50+ oraz siedzibą Rady Osiedla i darmowym punktem dostępu do Internetu „

Adres: .....

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:
usługi projektowania architektonicznego
71 22 00 00 – 6

1. WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku i zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo – kosztorysowej we wszystkich branżach wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia i odbioru mediów praz projektem przyłączy (projekt budowlano-wykonawczy,), uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór autorski

1. Projekt powinien wskazywać, które elementy winny być zaopatrzone w certyfikaty, atesty, homologacje i dopuszczenia do użytkowania.
2. Dostosowanie rozwiązań parametrów technicznych, rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa do standardów obowiązujących w kraju.

Dokumentacja projektowa winna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072) i zawierać wszystkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla rodzaju przedsięwzięcia w tym:

· **koncepcję architektoniczną wraz z koncepcją zagospodarowania terenu** przeznaczonego pod obiekt wykonany w minimum dwóch wariantach
· **uzyskanie warunków przyłączenia i odbioru mediów**
· **projekt budowlany oraz projekt wykonawczy pełnobranżowy wraz z projektem przyłączy** wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133 z późniejszymi zmianami) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,
· przedmiar robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
· **kosztorys inwestorski - sporządzony na podstawie przedmiaru robót** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, póz. 1389).
· **nadzór autorski**

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać całą realizację inwestycji oraz wcześniejszą prezentację wizualną projektowanej inwestycji.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
a) Projekty budowlano-wykonawcze-6 egz. (w tym 4 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami),
b) Kosztorysy inwestorskie - 2egz.
c) Przedmiary robót – 4 egz.
g) Inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy i oświadczenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
Projektant we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie potrzebne materiały ,badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji projektowej m.innymi:
1. Wszelkie uzgodnienia branżowe .
3. Badania np. gruntowo-wodne, ekspertyzy.

Część opisową, opisy techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, itp. Projektant przekaże zamawiającemu w wersji elektronicznej z możliwością edycji przez zamawiającego w pakiecie Microsoft Office 2000 (lub niższej, lub równoważnym) kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót .
Część rysunkową projektant przekaże zamawiającyemu w wersji elektronicznej w formacie pdf (oraz ew. dwg).Przez „równoważne" uważa się programy komputerowe o parametrach nie gorszych niż wymienione przez Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa powinna:

- być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
- W swojej treści określać przedmiot zamówienia , w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy (lub, równoważne) lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego.
- opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów , oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
- w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY

Budynek powinien być zaprojektowany w sposób adekwatny do funkcji i lokalizacji. Oczekuje się formy o ponadczasowej jakości- prostej i funkcjonalnej, wykończonej w materiałach o dobrej jakości podkreślającymi znaczącą dla społeczności funkcję budynku. Budynek powinien być zaprojektowany w sposób wyrażający atmosferę otwartości i dostępności oraz w duchu nowoczesnym. Obiekt powinien dopasowywać się do otaczającej willowej zabudowy. Oczekuje się budynku kameralnego, który nie będzie przytłaczał otoczenia ale jednocześnie będzie wyróżniał się jakością architektury oraz zagospodarowaniem terenu. Budynkowi ma towarzyszyć przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców- plac z miejscami do siedzenia, zielenią oraz elementami małej architektury. Należy zachować maksymalnie dużo istniejącej zieleni.

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE OBIEKTU

KOMPLEKS OBIEKTÓW POWINIEN ZAWIERAĆ:

- pomieszczenia biblioteki – czytelnię z zapleczem,

- pomieszczenia biblioteki- magazyn zbiorów z zapleczem,
- pomieszczenie części komercyjnej- kawiarnia z zapleczem,
- pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne oraz porządkowe,
- pomieszczenie pokoju zabaw dla dzieci,
- pomieszczenie rady osiedla,
- pomieszczenie techniczne,
- węzeł sanitarny ogólnodostępny ,
- klub seniora 50+,
- parking przed budynkiem,miejsca parkingowe zlokalizowane od strony ulicy zakopiańskiej
- teren rekreacyjny- plac przed budynkiem, plac, z miejscami do siedzenia, zielenią oraz elementami małej architektury. Należy zachować maksymalnie dużo istniejącej zieleni.

PARTER
Wysokość użytkowa pomieszczeń na parterze min. 3 m.
Na parterze budynku należy przewidzieć następujące funkcje:

1. **BIBLIOTEKA-CZYTELNIA**
   wymagania ogólne:

- wysokość użytkowa min. 3 m
- pomieszczenie o pow. min. 85 m2 z możliwością podziału na dwa symetryczne pomieszczenia o pow. ok. 42,5 m2. Podział należy zaplanować jako ściankę mobilną o podwyższonych parametrach akustycznych.
- przewidzieć zaplecze o pow. ok. 15 m2z miejscem do składowania wyposażenia w momencie organizacji imprez. Na zapleczu przewidzieć podręczny magazyn oraz zaplecze socjalne dla pracowników czytelni.
- pomieszczenia należy doświetlić za pomocą okien witrynowych od strony ulicy Zakopiańskiej oraz od strony wschodniej. Szklana fasada ma zapewniać otwartość budynku i zachęcać do skorzystania z biblioteki

wykończenie wewnętrzne:

- wykładzina dywanowa- obiektowa,
- sufit podwieszany o podwyższonych parametrach akustycznych
- oświetlenie dostosowane do funkcji – czytelnia/sala wielofunkcyjna- montowane w suficie podwieszanym, uwzględniające podział pomieszczenia na 2 sale (sterowanie z dwóch punktów).
- Wyposażanie ruchome- meble- uwzględniające możliwość składowania w magazynie podręcznym: lekkie, z możliwością sztaplowania.
- W podłodze należy przewidzieć pasy podłogi technicznej- z punktami gniazd elektrycznych oraz sieci komputerowej i internetu- zapewniające możliwość elastycznej aranżacji mebli.
- Na fasadzie szklanej należy przewidzieć żaluzje bądź rolety okienne umożliwiające regulacje ilości i kąta padania światła oraz całkowite zaciemnienie pomieszczeń (do projekcji).

wyposażenie:

- lada recepcyjna zlokalizowana przy wejściu- miejsce pracy osoby nadzorującej czytelnię
- stoły z wbudowanymi przejściami dla kabli (przepusty)-min. 8 stanowisk czytelniczych 8 stanowisk bezpłatnego dostępu do internetu (komputery z ekranami LCD)
- strefa czasopism z 3 okrągłymi stolikami kawowymi, przy każdym stoliku 2-3 fotele
- stojak na czasopisma
- pomieszczenie wyposażyć w system kamer do monitoringu oraz bramkę kontrolującą chipy przy wyjściu.

- Instalacja nagłośnienia (z uwzględnieniem podziału na 2 sale)
- instalacja wentylacji i klimatyzacji
- dodatkowe zasilanie dla orkiestry, rzutników oraz sprzętów cateringowych

2. CZĘŚĆ KOMERCYJNA- KAWIARNIA

- wysokość użytkowa min. 3 m
- pomieszczenie o pow. min. 60 m2
- przewidzieć zaplecze kuchenne z miejscem magazynowania produktów oraz funkcją socjalną (szafa, umywalka), pow. min. 10 m2
- pomieszczenia należy doświetlić za pomocą okien witrynowych od strony ulicy Zakopiańkiej/i ew placu przed budynkiem.

wykończenie wewnętrzne:

- płytki gresowe, z pasem wycieraczek systemowych na wejściu
- sufit podwieszany o podwyższonych parametrach akustycznych,
- oświetlenie dostosowane do funkcji
- Na fasadzie szklanej należy przewidzieć żaluzje bądź rolety okienne umożliwiające regulacje ilości i kąta padania światła
  - ściany wykończyć materiałami zmywalnymi o wysokiej jakości i odporności na zabrudzenia
- **wyposażenie:**
- lokal na wynajem- wyposażenie dostarcza najemca
- przewiduje się lokalizację ok. 16 miejsc konsumpcyjnych

3. ZAPLECZE SANITARNE

wymagania :

- wysokość użytkowa min. 2,5 m
- przewidzieć min. toaletę męską i damską oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych wyposażoną w przewijak oraz fotel do karmienia.

4. HOL WEJŚCIOWY i KOMUNIKACJA

wymagania :

- wysokość użytkowa min. 3 m
- w strefie wejściowej przewidzieć pas wycieraczki systemowej wmontowanej w płytki gresowe zaplanować szafy zamykane na kluczyk przeznaczone dla użytkowników biblioteki.
- Przewidzieć windę do przewozu osób niepełnosprawnych
- klatke schodową wykończyć w trwałych materiałach

5. POKÓJ ZABAW DLA DZIECI

wymagania :

- wysokość użytkowa min. 3 m
- wyposażyć w wykładzinę dywanową

PIETRO

Wysokość użytkowa pomieszczeń na piętrze min. 3 m.
Na piętrze budynku należy przewidzieć następujące funkcje:

6. BIBLIOTEKA-ZBIORY

wymagania ogólne:

- wysokość użytkowa min. 3 m
- pomieszczenie o pow. min. 100 m2
- przewidzieć zaplecze z miejscem na podręczny magazyn oraz zaplecze socjalne dla

pracowników biblioteki.

- pomieszczenia należy doświetlić za pomocą okien witrynowych od strony ulicy Zakopiańskiej. Szklana fasada ma zapewniać otwartość budynku i zachęcać do skorzystania z biblioteki

wykończenie wewnętrzne:

- wykładzina dywanowa- obiektowa,
- sufit podwieszany o podwyższonych parametrach akustycznych
- oświetlenie dostosowane do funkcji – magazyn zbiorów z podręczną czytelnia
- W podłodze należy przewidzieć pasy podłogi technicznej- z punktami gniazd elektrycznych oraz sieci komputerowej i internetu- zapewniające możliwość elastycznej aranżacji mebli
- Na fasadzie szklanej należy przewidzieć żaluzje bądź rolety okienne umożliwiające regulacje ilości i kąta padania światła

wyposażenie:

- lada recepcyjna zlokalizowana przy wejściu- miejsce pracy osoby nadzorującej bibliotekę
- stoły z wbudowanymi przejściami dla kabli (przepusty)-min. 4 stanowisk czytelniczych w tym min. 1 wyposażone w komputer z ekranem LCD
- przewidzieć miejsce do odsłuchu audiobooków w formie foteli z towarzyszącymi słuchawkami zlokalizowane blisko miejsca magazynowania audiobooków
- pomieszczenie wyposażyć w system kamer do monitoringu oraz bramkę kontrolującą chipy przy wyjściu.
- instalacja wentylacji i klimatyzacji

7. ZAPLECZE SANITARNE

wymagania :

- wysokość użytkowa min. 2,5 m
- przewidzieć min. toaletę męską i damską przystosowaną dla osób niepełnosprawnych wyposażoną w przewijak oraz fotel do karmienia, pomieszczenie porządkowe

8. HOL

wymagania :

- wysokość użytkowa min. 3 m

9. POMIESZCZENIE TECHNICZE

wymagania :

- wysokość użytkowa min. 2,5 m

10. POMIESZCZENIE RADY OSIEDLA

wymagania ogólne:

- wysokość użytkowa min. 3 m
- pomieszczenie o pow. min. 18 m2

wykończenie wewnętrzne:

- wykładzina dywanowa- obiektowa,
- sufit podwieszany o podwyższonych parametrach akustycznych
- oświetlenie dostosowane do funkcji
- W podłodze należy przewidzieć pasy podłogi technicznej- z punktami gniazd elektrycznych oraz sieci komputerowej i internetu- zapewniające możliwość przepustu pod stołem konferencyjnym.

wyposażenie:

- stół konferencyjny z min. 12 krzesłami
- szafa na dokumenty

- wieszak/szafa na ubrania
- szafka kuchenna ze zlewem

6. **KLUB SENIORA 50+**

wymagania ogólne:

- wysokość użytkowa min. 3 m
- pomieszczenie o pow. min. 50 m2

wykończenie wewnętrzne:

- wykładzina dywanowa- obiektowa,
- sufit podwieszany o podwyższonych parametrach akustycznych
- oświetlenie dostosowane do funkcji
- W podłodze należy przewidzieć pasy podłogi technicznej- z punktami gniazd elektrycznych oraz sieci komputerowej i internetu- zapewniające możliwość elastycznej aranżacji mebli

wyposażenie:

- stoły z wbudowanymi przejściami dla kabli (przepusty)-min. 2 stoły na min. 12 osób (możliwość demontażu na 2 mniejsze)
- sofy lub fotele
- szafy i regały do magazynowania
- umywalki
- ściana z drzwiami przesuwnymi- możliwość połączenia pomieszczeń.
- instalacja wentylacji i klimatyzacji


4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Budynki powinny być wyposażone w następujące instalacje:
- instalacja wodociągowa,
- Instalacja kanalizacyjna ,
- instalacja elektryczna i odgromowa,
- instalacja sieci komputerowej i internetu (również bezprzewodowego)
- instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią,
- instalacja monitoringu
-instalacja wentylacji i klimatyzacji
-oświetlenie zewnętrzne i iluminacja budynku

4. Przykładowy schemat koncepcji budynku

POW. DZIAŁKI - 1040,3 M2
POW. ZABUDOWY - 309,1 M2

POZIOM -1



9 miejsc parkingowych + 1 dla os. niep.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POZIOM 0

0.1	Kawiarnia	64,9 m^2
0.2	Zaplecze	11,0 m^2
0.3	Toaleta męska	6,5 m^2
0.4	Toaleta damska	5,3 m^2
0.5	Toaleta dla niepeł.	6,9 m^2
0.6	Klub Malucha	22,1 m^2
0.7	Komunikacja	39,3 m^2
0.8	Czytelnia	88,0 m^2
0.9	Zaplecze	15,8 m^2
	Razem	259,8 m^2

POZIOM +1

1.1	Biblioteka	88,8 m^2
1.2	Zaplecze	15,0 m^2
1.3	Komunikacja	44,6 m^2
1.4	Pom. techniczne	11,4 m^2
1.5	Pom. porządkowe	3,7 m^2
1.6	Toaleta dam./niep.	7,5 m^2
1.7	Toaleta męska	6,5 m^2
1.8	Pom. rady osiedla	18,3 m^2
1.9	Sala +50 I	25,6 m^2
1.10	Sala 50+ II	25,6 m^2
	Razem	247,0 m^2

ODPIS

Postanowienie

Dnia:26.10.2012 r.

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
w składzie: REFERENDARZ SĄDOWY ELŻBIETA SIWY

po rozpoznaniu w dniu:26.10.2012 w POZNANIU

na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: STOWARZYSZENIE ODBUDOWY BIBLIOTEKI PODOLAŃSKIEJ
o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

postanawia:
I.Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego :
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

pod numerem KRS: 0000437333

Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji	STOWARZYSZENIE
2.Numer REGON / NIP	REGON: -----, NIP: -----
3.Nazwa	STOWARZYSZENIE ODBUDOWY BIBLIOTEKI PODOLAŃSKIEJ
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Dział 1 Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul.ZAKOPIAŃSKA, numer 2, lokal -----, kod poczt. 60-474, poczta POZNAŃ
3.Adres poczty elektronicznej	ZUBIELIK@WP.PL
4.Adres strony internetowej	-----

Dział 1 Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	11.10.2012 R., PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU

Dział 1 Rubryka 5

1.Czas na jaki została utworzona organizacja	NIEOZNACZONY

Dział 1 Rubryka 7 - Komitet założycielski

1.

1.Nazwisko, nazwa lub firma	ZUBIELIK, -----
2.Imiona	PIOTR, MICHAŁ
3.Numer PESEL lub numer REGON	51011002790

2.

1.Nazwisko, nazwa lub firma	WROŃSKA, WALCZAK
2.Imiona	GRAŻYNA, MARIA
3.Numer PESEL lub numer REGON	42092503425

3.

1.Nazwisko, nazwa lub firma	PIEPRZYK, -----
2.Imiona	EWA, -----
3.Numer PESEL lub numer REGON	55061105649

Dział 1 Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organu	PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Dział 3 Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania	CELEM STOWARZYSZENIA JEST ODBUDOWA BIBLIOTEKI PODOLAŃSKIEJ W MIEJSCU JEJ DŁUGOLETNIEGO ISTNIENIA W POZNANIU PRZY ULICY ZAKOPIAŃSKIEJ. 1. PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ TECHNICZNYCH BUDOWY NOWEGO BUDYNKU BIBLIOTEKI ZGODNYCH ZE WSPÓŁCZESNYMI ZASADAMI FUNKCJONOWANIA TEGO RODZAJU PLACÓWEK. 2. PRZYJĘCIE ROLI INWESTORA ZASTĘPCZEGO BUDOWY BUDYNKU BIBLIOTEKI. 3. POZYSKIWANIE FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO WYBUDOWANIA OBIEKTU BIBLIOTECZNEGO.

Rejerendarz sądowy Elżbieta Silwy

Na oryginale właściwe podpisy
zgodność odpisu z oryginałem
poświadczam

Poznań, dnia 2012 -11- 08

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Elżbieta Urban

POUCZENIE - SKARGA
na orzeczenie referendarza sądowego
[illegible]

Sygnatura sprawy: **PO.VIII NS-REJ.KRS/025786/12/057**

30.10.2012 r.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dla podmiotu: STOWARZYSZENIE ODBUDOWY BIBLIOTEKI PODOLAŃSKIEJ, POZNAŃ
Dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej :

Numer pozycji rejestru (numer KRS)	0000437333
Data i godzina dokonania wpisu	30.10.2012 13:54:36
Numer wpisu w pozycji rejestru	1