

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Pracowni Ekonomi Społecznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Święty Marcin 57, Poznań
INWESTOR : Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ADRES INWESTORA : 61- 841 Poznań, 3-go Maja 46
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczenia lokalu Św. Marcin 57					
1		Prace malarskie			
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	4.85*(5.45+0.55+2.56)+(1.89*2.17)+3.00+7.5+7.2	m ²	63.317	
				RAZEM	63.317
2	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1	0313-04	0.85*2.50	m ²	2.125	
				RAZEM	2.125
3		Demontaż ościeżnic drewnianych lub stalowych wewnętrznych, materiał z rozbiórki do utylizacji.	m		
d.1		0.9+2.05+2.05	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²		
d.1		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
5	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²		
d.1	0103-04	0.40*2.50	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach - przyjęto 30% powierzchni	m ²		
d.1	0815-02	102.326*30%	m ²	30.698	
	analogia			RAZEM	30.698
7	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	8.54*4.85+(8.54+4.85)*2*3.98+2.17*1.89+(2.17+1.89)*0.50-5.50*2.50	m ²	140.385	
				RAZEM	140.385
8	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	01 1204-08	poz.7	m ²	140.385	
	analogia			RAZEM	140.385
9	NNRNKB	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m ²		
d.1	202 1134-02	(46.87*2.38)-5*(0.9*2.05)	m ²	102.326	
				RAZEM	102.326
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.1	1204-02	poz.9	m ²	102.326	
	analogia			RAZEM	102.326
11		Montaż parapetu okiennego	szt.		
d.1	wycena indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Montaż osłony grzejnikowej	m ²		
d.1	wycena indywidualna	0.50*6	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
13		Montaż progów przy drzwiach	szt		
d.1	wycena indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
d.1	01 1215-05	63.317	m ²	63.317	
				RAZEM	63.317
15	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki taczkami, pojemnikami.	m ³		
d.1	0106-04	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów budowlanych w kontenerach do 15 km	m ³		
d.1	0108-11	poz. 15	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.1 wycena indywidualna	Opiata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
		poz.15	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Okladzina ścienna w łazience			
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	8.120	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
19	KNR 2-02	Warstwa wyrównawcza pod płytki ściennie	m ²		
d.2	0801-01	(2.17+1.89)*2.00	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
20	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie wraz z wklejeniem taśmy	m ²		
d.2	0602-02	8.12	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
21	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	8.120	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
22	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.2	0829-05	8.12	m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
3		Pomieszczenie łazienki sanitarne			
23	KNR 4-04	Demontaż zlewów lub umywalk	szt.		
d.3	0705-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
d.3	0105-06	9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
25	KNNR 4	Rurociągi tworzywowe 16x2,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.3	0111-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNNR 4	Rurociągi tworzywowe 20 x 2,25 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.3	0111-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
d.3	0101-10	(N) 15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
28	KNR-W 2-	Baterie umywalkowe	szt.		
d.3	15 0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.3 wycena indywidualna	Umywalka zsyfonem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.3 wycena indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4	Zawory dn 15 ze złączką do węża	szt.		
d.3	0131-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.3	15 0116-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.3	15 0127-03	Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		2.000
		2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		113	m	113.000	
				RAZEM	113.000
34 d.3	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym	m ²		
		7.9*3-2+14*2-2	m ²	47.70	
				RAZEM	47.70
4		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
35 d.4	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.4	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych- wymiana pionów+podłączenie nowych przyborów	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.4	KNR-W 2-15 0220-04	Szczelny przepust rurowy wodo-gazoszczelny dn 150	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.4	KNR 4 0222-02	Czyszczaiki kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.4	KNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową wiszącej na stelażu metalowym i przyciskiem- montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i i montaż deska sedesowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.4	wycena indywidualna	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy ustępie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i i montaż podajnik do mydła	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i i montaż podajnik na ręczniki papierowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i i montaż podajnik na papier	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i i montaż szczotka do WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	wycena indywidualna	Dostawa i i montaż lustra w łazience	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

